



Ilmalämpöpumpun asennus

Hinta 799€ sis. alv 24 %

Asennuksen kulku:

1. Tilaa tuote sekä asennus
2. 24 Center ottaa sinuun yhteyttä
3. Ilmoita 24 Centerille, kun tuote on saapunut kohteeseen
4. Asennus suoritetaan 3 viikon kuluessa siitä, kun tuote on saapunut asennuskohteeseen
5. 24 Center laskuttaa teiltä mahdolliset lisätyöt työn suorituksen jälkeen

Asennuksessa huomioitavaa:

Asennus suoritetaan 3 viikon sisällä siitä, kun tuote on saapunut asennuskohteeseen. Asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa 24 Centerille, kun tuote on saapunut asennuskohteeseen. Ruuhkaisina aikoina asennusajankohtaa saattaa joutua odottamaan pidempään. 24 Center lähettää asiakkaalle (sms/sähköposti) tilauksenseurantasivun josta voi seurata asennuksen etenemistä. Mikäli mahdollista asiakkaan tulee toimittaa 24 Centerille valokuvat sisä- ja ulkoyksikön suunnitellusta asennuspaikasta. Kuvissa tulisi näkyä mahdollisimman laajasti seinät johon asennus tehdään. Kuvat voitte lisätä tilauksen jälkeen tilauksenseurantasivulle tai lähettää asiakaspalvelu@24center.fi

Mikäli asennuksesta tai sen aikatauluista herää kysyttävää suositellaan asiakasta olemaan suoraan yhteydessä **24 Centeriin** → **020 144 2471 / asiakaspalvelu@24center.fi**

Perusasennuksen sisältö:

- Sisäyksikön asennus max. 2,5 m korkeuteen tasaisesta lattiapinnasta
- Ulkoyksikön seinäteline asennettuna.
- Seinätelineen osalta asennus max. 1,5 m korkeuteen.
- Ulkoyksikön vaimenninkumisarja (4 kpl) ja sen asennus
- Ulkoyksikön asennus
- Eristetyt kylmäaineputket ja niiden asennus ulko- ja sisäyksikön välille, max. 5 m
- Sähköistys ulkoyksikön ja sisäyksikön välille tarvikkeineen
- Sisäyksikön kondenssivesiputki ja sen asennus kylmäaineputkien kanssa samaan koteloon
- Ulkopuolen asennuskanavasarja putkituksille asennuksineen, max. 5 m
- Reiän poraaminen rankarunkoiseen ulkoseinään sisäyksikön putkiyhteen kohdalle, max. 30 cm paksu seinä ja max. 3,5 m korkeuteen maanpinnasta, tai alapuolisesta

tasosta

- Reiän suojaputki ja sen asennus
- Suojaputken ja putkiyhteen välin eristäminen ja tiivistäminen ilmavuotojen estämiseksi
- Laitteiston sähkösyöttö maadoitetulta ja vikavirtasuojatulta pistorasialta pintavetona, max. 5m
- Järjestelmän tyhjiöinti
- Laitteiston testaus
- Asennuspöytäkirjan laatiminen
- Käyttöopastus laitteelle perustoimintojen osalta
- Opastus omatoimisesti toteutettavien huoltotöiden osalta
- Asennus Uudenmaan, Pirkanmaan sekä Oulun (30 km keskustasta) alueilla

Perusasennus ei sisällä:

- Maatelineen asennus
- Mahdolliset rakennusteline/henkilönostin työt
- Ulkoyksikön kondenssiveden johtaminen pois laitteelta
- **Sähkötyöt** kuten sähkönsyötön tuominen pääkeskukselta ja turvakytkimen asentaminen
- Suojakotelon tai katoksen kasaus ja asennus
- Etäohjattavien laitteiden WiFi kytkentä verkkoasennuspalveluille (lähtökohtaisesti asiakkaan vastuulla)
- Vanhan ilmalämpöpumppu järjestelmän purku ja kierrätys
- Huonekalujen jne.. suojaaminen asennuksessa syntyvältä pölyltä
- Asennuspaikan edusta raivaus, kuten huonekalujen siirto
- Mahdolliset seinäläpiviennistä aiheutuvat korjaustyöt

Tilaajan on huomioitava seuraavat asiat

- Perusasennuksesta poikkeavat asennukset toteutetaan lisätöinä. Jos työ on tilattu puutteellisilla/väärillä tiedoilla ja asennuspaikalla havaitaan, että perusasennuksen sisältö tai tuotteet eivät ole riittävät, asennus hoidetaan käyttökuntoon tarvittavilla lisätöillä ja 24 Center veloittaa ne tilaajalta jälkikäteen. Näissä tapauksissa asentaja tekee parhaaksi katsomansa ratkaisun kohteessa ja asennus saatetaan käyttökuntoon ja valmiiksi.
- Jos sisäyksikkö asennetaan portaikkoon on todennäköistä että 2,5 m raja tasaisesta lattiapinnasta ylittyy ja asennuksesta aiheutuu lisätöitä.

24 Center laskuttaa lisätyöt oheisen hinnaston mukaisesti jälkikäteen asiakkaalta.

- Maatukiteline/terassi/parvekejalusta ulkoyksikölle asennettuna valmiille kantavalle routimattomalle alustalle **120€** kpl sis. alv 24 %
- Lisämetrit putkitusta suojakotelointeiseen **60€/m** sis. alv 24%
- Kodenssiveden viemärin rakentaminen ulkoyksiköltä eteenpäin **60€/m** sis. alv 24%
- Sähkötyöt ja muut lisätyöt **80€/h** sis. alv 24 % min. 1h
- Tarvikkeet toteutuneen mukaan OVH hinnoilla

- Timanttiporaus alkaen **240€**/seinäläpivienti sis. alv 24 %

Valmiin asennustyön hinta kuluttajalle: 799€ sis alv 24%

Mahdollisista paikan päällä ilmaantuvista tai ennalta sovitusta **lisätöistä laskutetaan 80€/tunti (sis. alv 24%)**. Minimiveloitus 1 tunti. **Tarvikkeet toteutuneen mukaan OVH. hinnoilla** sekä mahdollinen huoltoautokorvaus **40€ (sis. alv 24%)** jos asennuskohteesta lähdetään hakemaan puuttuvia tarvikkeita.

